

Przedmiar

MODERNIZACJA ŁAZIENE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5

Nr	Podstawa	Kod poz.	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1 ROBOTY BUDOWLANE				
				1.1 ŚCIANY				
1	KNR K-02 0105/06			Ścianki działowe z bloczków SILKA M12 o wysokości do 4,5m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)	m2	18,3		
2	KNR K-02 0112/02			Nadproża z kształtek SILKA M-U o długości 136cm w ścianach o grubości 12cm	szt	4		
				ŚCIANY				
				1.2 ZAMUROWANIE OTWORÓW W ISTNIEJĄCYCH ŚCIANACH				
3	KNR 4-01 0303/02.1 dopłata 2x			Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	0,228		
4	KNR 4-01 0303/01.1			Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/4 cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	0,34		
				ZAMUROWANIE OTWORÓW W ISTNIEJĄCYCH ŚCIANACH				
				1.3 PODŁOGI				
5	KNR K-32 0101/01			Oczyszczenie podłoża pod okładziny ścian	m2	26,2		
6	KNR 0-17 2608/04			Przygotowanie starego podłoża przez dwukrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17	m2	26,2		
7	KNR 2-02s 1101/02.1			Podkłady betonowe na stropie z betonu zwykłego	m3	1,31		
8	KNR K-32 0201/05			Wyrównanie podłoża przy średniej głębokości ubytków do 5mm pod okładziny posadzek	m2	26,2		
				PODŁOGI				
				1.4 HYDROIZOLACJE				
9	KNR 0-17 2608/04			Przygotowanie starego podłoża przez dwukrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17	m2	26,2		
10	KNR K-32 0202/03			Wykonanie izolacji przez wklejenie taśmy uszczelniającej pod okładziny posadzek	m	38,8		
11	KNR K-32 0202/02			Wykonanie izolacji o grubości 2,0mm z folii w płynie w warunkach przesączania pod okładziny posadzek	m2	44,74		
				HYDROIZOLACJE				
				ROBOTY BUDOWLANE				
				2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
				2.1 ŚCIANY				
12	KNR 0-17 2608/04			Przygotowanie starego podłoża przez dwukrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17	m2	71,36		
13	KNR 2-02s 2006/01.2			Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych (suche tynki gipsowe) na zaprawie bez pasków	m2	71,36		
14	KNR K-32 0105/05.1			Okładziny ścian z płytek gresowych 60x60cm przy użyciu zaprawy klejowej ATLAS PROGRES ELASTYK w technologii ATLAS	m2	71,36		

Przedmiar

MODERNIZACJA ŁAZIENE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5

Nr	Podstawa	Kod poz.	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	KNR 2-02 1503/02			Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lateksową tynków wewnętrznych bez szpachlowania	m2	35,68		
16	KNR 2-02s 2006/02.1			Montaż lustra	m2	1,6		
				ŚCIANY				
				2.2 PRZEGRODY Z PŁYT HPL				
17	KNR 2-02s 1021/06			Zabudowa z płyt HPL 10mm wraz z okuciami	m2	3,6		
				PRZEGRODY Z PŁYT HPL				
				2.3 PODŁOGI				
18	KNR 0-17 2608/04			Przygotowanie starego podłoża przez dwukrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17	m2	26,2		
19	KNR K-32 0204/05.1			Posadzki z płytek gresowych 60x60cm przy użyciu zaprawy klejącej ATLAS PROGRES ELASTYK w technologii ATLAS	m2	26,2		
				PODŁOGI				
				2.4 SUFITY				
20	KNR 0-17 2608/04			Przygotowanie starego podłoża przez dwukrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17	m2	26,2		
21	KNR 2-02 1503/02			Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lateksową tynków wewnętrznych bez szpachlowania	m2	26,2		
				SUFITY				
				2.5 STOLARKA DRZWIOWA				
22	KNR 2-02 1018/02			Wymiana skrzydeł drzwiowych na stalowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, pełne o powierzchni ponad 1,60m2	szt.	6		
23	KNR 0-17 2608/04			Przygotowanie starego podłoża przez dwukrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17	m2	6,024		
24	KNR 2-02 2006/02.2			Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie na paskach	m2	6,024		
				STOLARKA DRZWIOWA				
				2.6 STOLARKA OKIENNA				
25	CRB-02 3.6.7.1.			Likwidacja istniejącej stolarki i osadzenie stolarki okiennej PCV z okuciami, parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi z PCV, obróbką osadzenia i utylizacją materiału z rozbiórki	m2	0,852		
				1. Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej				
				2. Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1,5m2				
				3. Montaż podokienników wewnętrznych o długości ponad 1m 1szt= 1m				
				4. Montaż podokienników zewnętrznych o długości ponad 1m 1szt= 1m				

Przedmiar

MODERNIZACJA ŁAZIENE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5

Nr	Podstawa	Kod poz.	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				5. Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów 6. Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km 7. Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km 8. Opłata za utylizację materiału z rozbiórki				
				STOLARKA OKIENNA				
				ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
				3 INSTALACJE SANITARNE				
26	BCO-1110-182-41-110			Instalacje wodociągowe - orurowanie dodatkowe	pkt. pob.	3		
27	KNR 4-02 0210/02			Wymiana odcinka rury z PCW średnicy 40-50mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	miejsce	7		
28	KNR 4-02 0210/04			Wymiana odcinka rury z PCW średnicy 110mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	miejsce	2		
29	KNR 2-15 0115/04			Baterie prysznicowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm wraz z montażem	szt	5		
30	KNR 2-15u2 0103/02			Montaż elementu szachtowego Geberit Unifix System (stelaż, kompletny zestaw montażowy, wsporniki dystansowe, przekładka akustyczna, przycisk, misa, desk)	kpl	2		
31	KNR 2-15 0221/03			Umywalki z stalo nierdzewnej dwumiejscowe	szt	2		
32	KNR 2-15 0225/02			Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym	kpl	3		
33	KNR 5-08 0402/01			Przykręcenie do gotowego podłoża bez częściowego rozebrania i podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi	szt	2		
34	KNR 5-08 0402/01			Przykręcenie do gotowego podłoża bez częściowego rozebrania i podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi	szt	2		
				INSTALACJE SANITARNE				
				Razem k.b.				
				Podatek VAT 23%				
				Ogółem				